

202509005 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
SANTRALİSTANBUL KAMPÜSÜ MUHTELİF İNŞAAT VE RESTORASYON YAPIM İŞLERİ İHALESİ
TEKLİF MEKTUBU - EK-1 KEŞİF METRAJLARI

GENEL BİLGİLER

Firma Adı
Adres
İrtibat İçin Yetkili Kişi
Telefon
E-mail
Vergi Dairesi & Numarası
Ticaret Sicil Numarası
IBAN

TİCARİ VE ÖN KOŞULLAR

*Fiyatlandırma TL (Türk Lirası) olarak hazırlanmalıdır.
*Tüm fiyatlar KDV hariçtir.
*Teklif mektubu elle doldurulmalı ve kaşeli, ıslak imzalı olarak iletilmelidir.
*BİLGİ, ihale konusu hizmetin sipariş adetini artırma, eksiltme veya iptal etme yetkisine sahiptir. BİLGİ, kısmi alım yapma hakkını ve ihalenin bir parçasını iptal etme hakkını saklı tutar.
*İletilen teklifler 60(Altmış) gün süreyle geçerli olacaktır.
*Firmanın teslim edeceği ürün fiyatları, BİLGİ'nin göstereceği adrese teslim fiyatlandırıdır. Her türlü nakliye, navlun, sigorta, gümrük ve benzeri maliyetler dahil fiyatlarıdır ve FIRMA tarafından karşılanacaktır. FIRMA, resmi teklifinde belirtmiş olduğu ürün fiyatları haricinde başka hiçbir koşul veya isim altında bedel talep etmeyecektir.
*Malzemeli işlerde fiyatlar malzeme+işçilik fiyatlarıdır.
*Toplam teklif bedelinin %3'ü (yüzde üç) tutarında 3 ay süreli geçici teminat mektubu ihale dokümanlarının arasına eklenmelidir.
*FIRMA, hizmetin alımı ile ilgili sözleşmenin taraflarca imzalanması ile birlikte, toplam sözleşme bedelinin %6'sı (yüzde altı) tutarında, en az 24 ay süreli, şartsız, kat'i ve görüldüğünde nakden ve defaten ödemeli teminat mektubunu, BİLGİ'ye teslim edecektir.
*BİLGİ, FIRMA'nın sözleşmeden doğan yükümlülüklerini eksiksiz ve tam bir şekilde yerine getirdiğini teyit etmesini müteakip 3 (üç) ay içerisinde teminat mektubunu FIRMA'ya iade edecektir.

FİYATLANDIRMA TABLOSU

NO	AÇIKLAMA	MİKTAR	BİRİM FİYAT Rakamla	TOPLAM TUTAR Rakamla	BİRİM FİYAT Yazıyla	TOPLAM TUTAR Yazıyla
1.Dış Cephe İzolasyon İşleri						
1.1	Yıkım, söküm ve atık uzaklaştırma işleri	1 set				
1.2	İskele, vinç ve sepet	1 set				
1.3	Patlayan dış cephelerin tamirâtı	1 set				
1.4	Çatlaklara Grenli boya yapılması işleri	1 set				
1.5	Dış cephe boya işleri	4.700 m²				
1.6	Balkon altları ve dış cephe Kara sıva tamiri işleri	500 m²				
1.7	Saçak altı ahşabı ve payanda tamiratları	1 set				
1.8	Kapı ve Pencerelerin beton ile birleşme yerlerinin izolasyonlarının yapılması	1 set				
1.9	Balkon demiri pas temizliği ve boya işleri	200 m²				
1.10	Balkonlara su yalıtımı yapılması	200 m²				
1.11	Dolapdere su deposu tavan sıva tamirâtı ve boyası	300 m²				
2.Yürüyüş Yolları ve Çadır Zemin İşleri						
2.1	Yürüyüş yolları ve çadır ahşap zeminlerinin sökülmesi	2.370 m²				
2.2	Zemin tesviye çalışmaları	2.120 m²				
2.3	Kalıp işleri	1 Adet				
2.4	Mıcır serilmesi	1.300 m²				
2.5	Çesan demir serilmesi	2.370 m²				
2.6	25cm C30 beton	250 m²				
2.7	15cm C30 beton	2.120 m²				
2.8	Perdah çekilmesi/yüzey sertleştirici/çatlamayı engellemek için 5m aralıkla beton kesimi	2.370 m²				

FİYATLANDIRMA TABLOSU						
NO	AÇIKLAMA	MİKTAR	BİRİM FİYAT Rakamla	TOPLAM TUTAR Rakamla	BİRİM FİYAT Yazıyla	TOPLAM TUTAR Yazıyla
3.Epoksi Zemin İşleri						
3.1	Zemin kütleme, prülendirme ve temizlik işleri	1 Adet				
3.2	Zemin tamir işleri	1 Adet				
3.3	Nem bariyeri işleri	1.600 m²				
3.4	Epoksi astar işleri	3.300 m²				
3.5	Epoksi işleri	3.300 m²				
4.Kampüs Su Hatları Değişimi İşleri						
4.1	3" siyah boyalı boru	1 set				
4.2	4" siyah boyalı boru	1 set				
4.3	5" siyah boyalı boru	1 set				
4.4	6" siyah boyalı boru	1 set				
4.5	4" Galvaniz boru	1 set				
4.6	İzolasyon ve boru söküm işleri	1 Adet				
4.7	İzolasyon yapım işleri	1 Adet				
5.WC Corian Tezgah İşleri						
5.1	Mevcut vitrifiye ve demir karkas söküm işleri	1 set				
5.2	Yapılacak yeni tezgaha göre 40x40x2mm astar boyalı profilden karkas imalat ve montajı	1 set				
5.3	Projeye uygun corian tezgah dökülmesi ve montajı	1 set				
5.4	Sökülen musluk ve giderlerin montajı	1 set				
5.5	Montaj esnasında zarar gören alçıpan duvar tamirâtı	1 set				
6.Ofis ve Derslik Oluşturma İşleri						
6.1 İnşaat						
6.1.1	Yıkım, söküm ve atık uzaklaştırma işleri	1 set				
6.1.2	Alçıpan bölmeleme işleri (40x60x2mm boyalı profil+5cm taş yünü+2xçift kat alçıpan)	1.150 m²				
6.1.3	Alçıpan asma tavan işleri	350 m²				
6.1.4	Cam kapı (Paraduş menteşeli)	18 Adet				
6.1.5	5+5 lamine Cam bölmeleme, doğrama ve film kaplama işleri	60 m²				
6.1.6	Alçı sıva işleri	1.500 m²				
6.1.7	Boya işleri	15.000 m²				
6.1.8	Mutfak oluşturma işleri	1 set				

FİYATLANDIRMA TABLOSU						
NO	AÇIKLAMA	MİKTAR	BİRİM FİYAT Rakamla	TOPLAM TUTAR Rakamla	BİRİM FİYAT Yazıyla	TOPLAM TUTAR Yazıyla
6.2 Mekanik						
6.2.1	Havalandırma revizyonları	1 set				
6.2.2	Fancoil ve fancoil tesisatları revizyon ve ilaveleri işleri	6 Adet				
6.2.3	Mutfak için temizsu ve atıksu tesisat işleri	1 set				
6.2.4	Havalandırma serpantin değişimi	1 Adet				
6.2.5	2. kat için klima yapım işi	4 Adet				
6.2.6	Yangın tesisatı revizyon işleri	1 set				
6.3 Elektrik						
6.3.1	Elektrik tesisatı revizyonları	1 set				
6.3.2	Legrant kanal ilave işleri	150 m				
6.3.3	Legrant tek modül anahtar işleri	10 Adet				
6.3.4	Legrant iki modül anahtar işleri	20 Adet				
6.3.5	Yangın alarm revizyonları ve programlama işleri	1 set				
6.3.6	Kartlı geçiş sistemi devreye alma işleri	1 set				
6.3.7	Ack AP-01 15W 3200K panel led	30 Adet				
6.3.8	Kablo tavası ve aydınlatma armatürleri revizyonu işleri	1 set				
6.4 IT						
6.4.1	İlave Data ve Sonlandırma işleri	1 set				
7.Çelik İşleri						
7.1	Yıkım, söküm ve atık uzaklaştırma işleri	1 set				
7.2	Reklam panoları 2mm Sac panel değişim ve tamirat işleri	1 set				
7.3	Arayayı yangın merdiveni 5mm baklava dilim sac değişim ve tamirat işleri	1 set				
7.4	Mimarlık depo profil değişim ve tamirat işleri	1 set				
7.5	Trafo kapıları değişimi ve tamirât işleri	1 set				
			Rakamla	Yazıyla		
GENEL TOPLAM						
İhale dökümanının tamamını okudum, anladım ve tüm şartları kabul ettiğimi taahhüt ve beyan ederim.						
FİRMA KAŞE VE İMZASI			TARİH			